

כתב כמויות

10/03/2021

דף מס': 001

עבודות איטומן במוסדות ציבור

פרק 02 בטון יצוק באתר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 02 בטון יצוק באתר					
תת פרק 02.1 תקרות וגגות					
02.1.050	יציקת בטון שיפועים "בט-קל" בצפיפות 1200 ק"ג למ"ק .	מ"ק	70.00	450.00	31,500.00
סה"כ 02.1 תקרות וגגות					31,500.00
תת פרק 02.2 בטון שיפועים לגגות					
02.2.010	רולקות משולשות במידות 10x10 ס"מ מטיט צמנט 1:3 (איטום הרולקה נמדד בנפרד)	מטר	300.00	26.00	7,800.00
סה"כ 02.2 בטון שיפועים לגגות					7,800.00
סה"כ 02 בטון יצוק באתר					39,300.00

מועצה מקומית בית ג'אן מחלקת הנדסה
בית ג'אן מיקוד 24990 טל: 04-9802220

10/03/2021

דף מס': 002

עבודות איטום במוסדות ציבור

פרק 05 עבודות איטום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 05 עבודות איטום					
תת פרק 05.1 עבודות איטום					
05.1.040	איטום גגות שטוחים במערכת חד-שכבתית של יריעות אלסטומריות מושבחות בפולימר אלסטומרי S.B.S. עובי היריעה 5 מ"מ עם שריון לבד פוליאסטר, היריעות מולחמות לתשתית ובחפיפה של 10 ס"מ. כולל פריימר ביטומני מסוג "פריימקוט 101" או ש"ע בכמות של 300 גר/מ"ר ו-2 שכבות ארג זכוכית, ציפוי אגריגט עליון ושכבת הלבנה ע"י "סופרקריל" או ש"ע ב-2 שכבות בכמות כוללת של 300 גר/מ"ר במשקל 180 גר/מ"ר כולל פרופיל סיום עליון מאלומיניום ואיטום מעל הפרופיל עם מסתיק 244. העבודה כוללת את כל העיבודים הדרושים עפ"י הפרטים והתכניות (מרזבים, הגבהות, צנרת וכו').	מ"ר	1,500.00	100.00	150,000.00
05.1.050	איטום משטחים וגגות בציפוי פוליאוריטן חד רכיבי מסוג "סיקה לסטיק - 560 (Thixo)" או ש"ע בשתי שכבות (בכמות כוללת של 3.2 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 2.5 - 1.5 מ"מ, לרבות יריעת שריון מרשת/בד מסוג "Sikalastic Fleece 120" בין השכבות, פריימר "סיקה לסטיק" על בסיס מים בכמות 200 גרם/מ"ר ואיטום רולקות ב-3 שכבות ו-2 יריעות שריון מרשת/בד	מ"ר	1,500.00	110.00	165,000.00
05.1.060	איטום רולקות כנ"ל אך בלי אגריגט עליון (בשכבה התחתונה) ב-2 שכבות וברוחב 45 ס"מ.	מטר	300.00	55.00	16,500.00
סה"כ 05.1 עבודות איטום					331,500.00
סה"כ 05 עבודות איטום					331,500.00

10/03/2021

דף מס': 003

כתב כמויות (ריכוז)

עבודות איטום במוסדות ציבור

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 02 בטון יצוק באתר
	31,500.00	תת פרק 02.1 תקרות וגגות
	7,800.00	תת פרק 02.2 בטון שיפועים לגגות
39,300.00		סה"כ 02 בטון יצוק באתר
		פרק 05 עבודות איטום
	331,500.00	תת פרק 05.1 עבודות איטום
331,500.00		סה"כ 05 עבודות איטום

סך הכל	
370,800.00	סכום לחישוב הנחה
	הנחה כללית %
	סה"כ לאחר הנחה
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן