

18/06/2023
דף מס': 001

כתב כמויות

שיפוץ חדר מורים

פרק 01 שיפוץ חדרי מורים יסודי א'

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 01 שיפוץ חדרי מורים יסודי א'					
תת פרק 01.1 משטח עבודה					
01.1.010	משטח עבודה מעץ אלון מלא אורך 1360 ס"מ עובי 5 ס"מ עומק 40 ס"מ בהתאם לפרט המצורף בתוכניות	מטר	13.60	400.00	5,440.00
סה"כ 01.1 משטח עבודה					5,440.00
תת פרק 01.2 ארונות מטבח ומאחז יד					
01.2.010	יחידת ארון מטבח תחתון מסנדוויץ במידות 280/80/60 חלק תחתון ובמידות 280/50/45 חלק עליון את החלוקה בהתאם לפרט המצורף בתכנית ומידה בשטח	קומפ'	1.00	10,000.00	10,000.00
סה"כ 01.2 ארונות מטבח ומאחז יד					10,000.00
תת פרק 01.3 גופי תאורה					
01.3.010	גוף תאורה פנל לד דגם 600X600 50W UNILED	יח'	11.00	130.00	1,430.00
סה"כ 01.3 גופי תאורה					1,430.00
תת פרק 01.4 סיווד וצביעה על טיח, בטון					
01.4.020	צביעה בצבע "סופרקריל" של טמבור או שו"ע על טיח פנים, של קירות ישרים ו/או עגולים (טיח פנים נמדד בנפרד) כולל שכבת יסוד, שתי שכבות שפכטל, צבע יסוד ראשון ושתי שכבות צבע "סופרקריל", גוון לבחירת האדריכל.	מ"ר	210.00	50.00	10,500.00
סה"כ 01.4 סיווד וצביעה על טיח, בטון					10,500.00
תת פרק 01.5 תקרה אקוסטית					
01.5.010	אספקה והתקנת תקרה אקוסטית חצי שקועה מלוחות פח מחוררת מיקרו 1.6 מ"מ דגם (פיין ליין) במידות 61/61 ס"מ, גמר ליד הקיר מפרופילים "L+Z" אלומיניום. דגם וגוון לבחירת האדריכל, הכל לפי המפרט הטכני המיוחד- כולל הקונסטרוקציה הנשאות וכל הפרופילים ההיקפיים ושכבת בידוד צמר סלעים או צמר זכוכית בעובי "1". הכל לפי הנחיות החברה המיצרת והאדריכל עד לביצוע עבודה מושלמת, הכל לאישור האדריכל. המיקום לפי תכנית האדריכל במעברים.	מ"ר	120.00	160.00	19,200.00
סה"כ 01.5 תקרה אקוסטית					19,200.00

18/06/2023
דף מס': 002

שיפוץ חדר מורים

פרק 01 שיפוץ חדרי מורים יסודי א'

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 01.6 ארונות					
01.6.020	לוקרים מעץ לשימוש משרדי/מוסדי (בתי ספר, מכללות וכיו"ב) LO-1* במידות לפי דרישה - לוקרים. בגובה, רוחב, עומק משתנים לפי דרישה* מגוון צבעים לבחירה* עם/בלי מנעולים* דלתות מלאות	יח'	50.00	180.00	9,000.00
סה"כ 01.6 ארונות					9,000.00
תת פרק 01.7 כסאות					
01.7.010	כסא אורח במראה מודרני עם תפרים לגובה. הכסא כולל ידיות, מתכת ניקל ריפוד דמוי עור שחור.	יח'	48.00	220.00	10,560.00
01.7.030	כסא מנהל מזכירה מחשב אורטופדי דגם MSH-10 או ש"ע נוח ואיכותי ריפוד נושם יוקרתי מבית ROSSO ITALY במידות: רוחב מושב פנימי- 46 ס"מ. רוחב מושב חיצוני כולל ידיות- 58 ס"מ. גובה כסא ללא תומך ראש - 90-98 ס"מ רוחב בסיס גלגלים 60 ס"מ	יח'	15.00	230.00	3,450.00
סה"כ 01.7 כסאות					14,010.00
תת פרק 01.8 שולחנות					
01.8.010	שולחנות לבתי ספר - חדר מורים, על בסיס מתכת ומעל פלטה פורמאייקה. במידות 160X70 ס"מ	יח'	8.00	440.00	3,520.00
01.8.020	שולחן מנהלים רגל השולחן מתכת מתאימה לכל מידה פלטה צפה (+ הגבהה) עובי הפלטה 25 מ"מ המחיר הוא לסט שלם כולל שלוחה רתומה, ארגז מגרות ומסתור רגליים בצבע שחור בלבד. מידות 140X70	יח'	2.00	2,250.00	4,500.00
סה"כ 01.8 שולחנות					8,020.00
תת פרק 01.9 ציוד חשמלי					
01.9.010	מחשב נייד הכולל מעבד Core i5-11400, Intel, לוח אם H510 Asus, כונן 480GB SSD, זכרון 16GB DDR4, מערכת הפעלה Windows 11 Home או ש"ע	יח'	2.00	3,935.00	7,870.00
סה"כ 01.9 ציוד חשמלי					7,870.00
סה"כ 01 שיפוץ חדרי מורים יסודי א'					85,470.00

18/06/2023
דף מס': 003

שיפוץ חדר מורים

פרק 02 שיפוץ חדרי מורים חט"ב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 02 שיפוץ חדרי מורים חט"ב					
תת פרק 02.0 שולחנות					
02.0.010	שולחנות לבתי ספר - חדר מורים, על בסיס מתכת ומעל פלטה פורמאיקה.במידות 160X70 ס"מ	יח'	6.00	450.00	2,700.00
02.0.020	שולחן מנהלים רגל השולחן מתכת מתאימה לכל מידה פלטה צפה (+ הגבהה) עובי הפלטה 25 מ"מ המחיר הוא לסט שלם כולל שלוחה רתומה, ארגז מגרות ומסתור רגליים בצבע שחור בלבד. מידות 140X70	יח'	1.00	2,250.00	2,250.00
סה"כ 02.0 שולחנות					4,950.00
תת פרק 02.1 משטח עבודה					
02.1.010	משטח עבודה מעץ אלון מלא בצורה קשתית אורך 960 ס"מ עובי 5 ס"מ עומק 40 ס"מ	מטר	9.60	450.00	4,320.00
סה"כ 02.1 משטח עבודה					4,320.00
תת פרק 02.2 ארונות מטבח ומאחז יד					
02.2.010	יחידת ארון מטבח תחתון מסנדוויץ במידות 280/80/60 חלק תחתון ובמידות 280/50/45 חלק עליון את החלוקה בהתאם לפרט המצורף בתכניות ומדידה בשטח	קומפ'	1.00	15,000.00	15,000.00
סה"כ 02.2 ארונות מטבח ומאחז יד					15,000.00
תת פרק 02.3 כיורים					
02.3.010	כיור מטבח יחיד תוצרת שלוסר דגם אלסקה V100 או ש"ע	יח'	1.00	650.00	650.00
סה"כ 02.3 כיורים					650.00
תת פרק 02.4 ברזים					
02.4.010	ברז "ברבור" עם פיה קשתית מסתובבת בעל מעדן מתכוון במארז: ברז + סט סגירה + צינור. (הכל מוגן במארז מרופד וקשיח).צבע: ציפוי כרום קוטר מנגנון: 35 מ"מ מחומר: BRASS (פליז)	יח'	1.00	290.00	290.00
סה"כ 02.4 ברזים					290.00
תת פרק 02.5 גופי תאורה					
02.5.010	גוף תאורה פנל לד דגם 600X600 50W UNILED	יח'	13.00	130.00	1,690.00
להעברה בתת פרק 02.5					1,690.00

18/06/2023
דף מס': 004

שיפוץ חדר מורים
פרק 02 שיפוץ חדרי מורים חט"ב

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
02.5.020	מהעברה מחשב נייד הכולל מעבד Core i7-11400, לוח אם H510 Asus, כונן 1 T SSD, זכרון 32GB DDR4, מערכת הפעלה Windows 11 Home או ש"ע	יח'	1.00	5,840.00	1,690.00
סה"כ 02.5 גופי תאורה					7,530.00
02.6.020	תת פרק 02.6 סיווד וצביעה על טיח, בטון צביעה בצבע "סופרקריל" של טמבור או שו"ע על טיח פנים, של קירות ישרים ו/או עגולים (טיח פנים נמדד בנפרד) כולל שכבת יסוד, שתי שכבות שפכטל, צבע יסוד ראשון ושתי שכבות צבע "סופרקריל", גוון לבחירת האדריכל.	מ"ר	140.00	50.00	7,000.00
סה"כ 02.6 סיווד וצביעה על טיח, בטון					7,000.00
02.7.010	תת פרק 02.7 תקרה אקוסטית אספקה והתקנת תקרה אקוסטית חצי שקועה מלוחות פח מחוררת מיקרו 1.6 מ"מ דגם (פיין ליין) במידות 61/61 ס"מ, גמר ליד הקיר מפרופילים "L+Z" אלומיניום. דגם גוון לבחירת האדריכל, הכל לפי המפרט הטכני המיוחד- כולל הקונסטרוקציה הנשאות וכל הפרופילים ההיקפיים ושכבת בידוד צמר סלעים או צמר זכוכית בעובי 1". הכל לפי הנחיות החברה המיצרת והאדריכל עד לביצוע עבודה מושלמת, הכל לאישור האדריכל. המיקום לפי תכנית האדריכל במעברים.	מ"ר	100.00	160.00	16,000.00
סה"כ 02.7 תקרה אקוסטית					16,000.00
02.8.020	תת פרק 02.8 ארונות לוקרים מעץ לשימוש משרדי/מוסדי (בתי ספר, מכללות וכיו"ב) LO-1* במידות לפי דרישה - לוקרים. בגובה, רוחב, עומק משתנים לפי דרישה* מגוון צבעים לבחירה* עם/בלי מנעולים* דלתות מלאות	יח'	60.00	190.00	11,400.00
סה"כ 02.8 ארונות					11,400.00
02.9.010	תת פרק 02.9 כסאות כסא אורח במראה מודרני עם תפרים לגובה. הכסא כולל ידיות, מתכת ניקל ריפוד דמוי עור שחור.	יח'	36.00	390.00	14,040.00
להעברה בתת פרק 02.9					14,040.00

מועצה מקומית בית ג'אן מחלקת הנדסה
בית ג'אן מיקוד 24990 טל: 04-9802220

18/06/2023

005 : 'om 7d

שיפוע חדר מורים

פרק 02 שיפוט חדרי מורים חט"ב

[illegible]

קובץ: שיפוע חדר מורים 006/...

הופק באמצעות בנארית בענן (04.30.1) 04-9884344

18/06/2023

כתב כמויות (ריכוד)

דף מס': 006

שיפוע חדר מורים

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 01 שיפוע חדרי מורים יסודי א'
	5,440.00	תת פרק 01.1 משטח עבודה
	10,000.00	תת פרק 01.2 ארונות מטבח ומאחז יד
	1,430.00	תת פרק 01.3 גופי תאורה
	10,500.00	תת פרק 01.4 סידוד וצביעה על טיח, בטון
	19,200.00	תת פרק 01.5 תקרה אקוסטית
	9,000.00	תת פרק 01.6 ארונות
	14,010.00	תת פרק 01.7 כסאות
	8,020.00	תת פרק 01.8 שולחנות
	7,870.00	תת פרק 01.9 ציוד חשמלי
85,470.00		סה"כ 01 שיפוע חדרי מורים יסודי א'
		פרק 02 שיפוע חדרי מורים חט"ב
	4,950.00	תת פרק 02.0 שולחנות
	4,320.00	תת פרק 02.1 משטח עבודה
	15,000.00	תת פרק 02.2 ארונות מטבח ומאחז יד
	650.00	תת פרק 02.3 כיורים
	290.00	תת פרק 02.4 ברזים
	7,530.00	תת פרק 02.5 גופי תאורה
	7,000.00	תת פרק 02.6 סידוד וצביעה על טיח, בטון
	16,000.00	תת פרק 02.7 תקרה אקוסטית
	11,400.00	תת פרק 02.8 ארונות
	18,330.00	תת פרק 02.9 כסאות
85,470.00		סה"כ 02 שיפוע חדרי מורים חט"ב

18/06/2023

דף מס': 007

שיפוץ חדר מורים

סך הכל	
170,940.00	סה"כ כללי
0.17	הנחת עיגול
170,940.17	סה"כ
29,059.83	17% מע"מ
200,000.00	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן

קובץ: שיפוץ חדר מורים

הופק באמצעות בנארית בענן (04.30.1) 04-9884344